



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA VILA RURAL	MUNICÍPIO / UF PALMITAL/PR	BDI 1 20,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA VILA RURAL									172.834,77	
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					-	172.834,77	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.485,27	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	362,86	BDI 1	436,81	1.092,03	RP
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	854,86	0,38	BDI 1	0,46	393,24	RP
1.2.			DRENAGEM					-	42.452,11	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	5	BOCA DE LOBO EM CONCRETO MACIÇO APARENTE , SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM, TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 0,60X1,20X0,08M E GRELHA DE AÇO 16MM 0,50X1,00M.	UND	2,00	868,51	BDI 1	1.045,51	2.091,02	RP
1.2.2.	COMPOSIÇÃO	9	CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO CICLÓPICO, DIMENSÕES INTERNAS: 1, 50 X 1, 50 X (ATÉ 1, 50 M ALT) S/TAMPA.	UND	4,00	593,23	BDI 1	714,13	2.856,52	RP
1.2.3.	Composição	10	CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO CICLÓPICO, DIMENSÕES INTERNAS: 2,00 X 2,00 X (ATÉ 2,00 M ALT) S/TAMPA.	UND	2,00	935,00	BDI 1	1.125,55	2.251,10	RP
1.2.4.	Composição	651300	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 8A	M	487,09	40,61	BDI 1	48,89	23.813,83	RP
1.2.5.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	28,00	92,12	BDI 1	110,89	3.104,92	RP
1.2.6.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	34,00	148,84	BDI 1	179,17	6.091,78	RP
1.2.7.	SINAPI	603700	ENROCAMENTO DE CONCRETO E PEDRA DE MÃO ARRUMADA	M3	12,09	154,11	BDI 1	185,52	2.242,94	RP
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	128.897,39	
1.3.1.	Composição	401140	ESC. DE VALA LATERAL RASA C/ MOTONIVELADORA	M	580,11	0,27	BDI 1	0,33	191,44	RP
1.3.2.	Composição	412000	ESC. CARGA E TRANSP. 1A CAT. 1600-2000 M	M3	769,37	6,87	BDI 1	8,27	6.362,69	RP
1.3.3.	Composição	511100	REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO 100% PN (A)	M2	2.564,58	2,55	BDI 1	3,07	7.873,26	RP
1.3.4.	Cotação	DER810200	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 02 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) - GUIA ALTA	M	171,00	18,76	BDI 1	22,58	3.861,18	RP
1.3.5.	COTAÇÃO	DER603900	LASTRO DE BRITA - BASE DO MEIO-FIO	M3	2,56	84,26	BDI 1	101,43	259,66	RP
1.3.6.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	358,40	0,77	BDI 1	0,93	333,31	RP
1.3.7.	Cotação	DER575000	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO-FIO	M3	19,23	26,02	BDI 1	31,32	602,28	RP
1.3.8.	Cotação	01	DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	2.564,18	6,00	BDI 2	6,00	15.385,08	RP
1.3.9.	Cotação	02	CORTE E PREPARO DE PEDRA P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	2.564,18	8,75	BDI 2	8,75	22.436,58	RP
1.3.10.	Cotação	03	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	M2	2.564,18	4,25	BDI 2	4,25	10.897,77	RP
1.3.11.	Cotação	04	ASSENTAMENTO POLIÉDRICO	M2	2.564,18	17,00	BDI 2	17,00	43.591,06	RP
1.3.12.	Cotação	05	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO FRETE	M2	2.564,18	6,67	BDI 2	6,67	17.103,08	RP

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA VILA RURAL	MUNICÍPIO / UF PALMITAL/PR	BDI 1 20,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA VILA RURAL									172.834,77
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PALMITAL/PR
Local

quinta-feira, 12 de março de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA
CREA/CAU: 156234/d
ART/RRT: 0

← RECURSO