

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																						
Município:	PALMITAL				SAM	63		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID, Fomento Paraná e sob análise do Paranacidade.												SAM	63	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE	1		Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com a SECID.												LOTE nº	1	
Local da Obra :	RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS entre as ruas Pitanga e Vicente Machado				Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																	
Fonte do Recurso:	SFM				Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):															09/07/2024 - ter		
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)					UND	ORÇAMENTO COM BDI											
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI		QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)			
5	551	REVESTIMENTO										-	-	-	31.434,88	89.366,22	120.801,10	62,15 %	120.801,10			
PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,65		0,65	0,79	m2	1.062,49	0,79	-	0,79	839,37	-	839,37	0,43 %				
560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	taxa RR-1C	0,0012		0,51		0,51	0,62	m2	1.062,49	0,62	-	0,62	658,74	-	658,74	0,34 %				
589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	380,00 ; 0,00	1,0000	356,33		5.894,81	5.956,28	7.227,94	ton	1,27	432,41	6.795,53	7.227,94	549,16	8.630,32	9.179,48	4,72 %				
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	m2	1.062,49	0,42	-	0,42	446,25	-	446,25	0,23 %				
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	380,00 ; 0,00	1,0000	356,33		3.748,59	3.917,41	4.753,78	ton	0,53	432,41	4.321,37	4.753,78	229,18	2.290,32	2.519,50	1,30 %				
570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA F" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0570	90,97	36,89	160,05	287,91	349,38	ton	81,60	155,16	194,22	349,38	12.661,06	15.848,35	28.509,41	14,67 %				
589000H	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	334,00 ; 0,00	1,0000	318,15		4.645,19	4.730,98	5.741,05	ton	4,65	386,08	5.354,97	5.741,05	1.795,27	24.900,61	26.695,88	13,73 %				
570000D	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0500	91,17	36,89	160,05	288,11	349,62	ton	81,60	155,40	194,22	349,62	12.680,64	15.848,35	28.528,99	14,68 %				
589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	334,00 ; 0,00	1,0000	318,15		4.645,19	4.730,98	5.741,05	ton	4,08	386,08	5.354,97	5.741,05	1.575,21	21.848,27	23.423,48	12,05 %				
6	557	MEIO-FIO E SARJETA										-	-	-	1.296,44	1.148,82	2.445,26	1,26 %	2.445,26			
PAV-071	DER/PRC	Arrancamento de Meio-Fio				13,91	8,25	22,16	26,89	m	18,00	16,88	10,01	26,89	303,84	180,18	484,02	0,25 %				
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	28,00 ; 0,00	0,0982	2,77	24,17	27,54	54,48	66,11	m	18,00	32,69	33,42	66,11	588,42	601,56	1.189,98	0,61 %				
810650	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado	28,00 ; 0,00	0,0726	2,05	21,74	21,61	45,40	55,09	m	14,00	28,87	26,22	55,09	404,18	367,08	771,26	0,40 %				
7	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO										-	-	-	23.347,06	38.376,62	61.723,68	31,75 %	61.723,68			
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)				146,92	2,49	149,41	181,31	m3	0,65	178,29	3,02	181,31	115,89	1,97	117,86	0,06 %				
100576B	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos				0,79	1,91	2,70	3,28	m2	510,17	0,96	2,32	3,28	489,76	1.183,60	1.673,36	0,86 %				
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	65,00 ; 0,00	0,1400	7,78	27,59	53,88	89,25	108,30	m2	472,51	42,92	65,38	108,30	20.280,13	30.892,70	51.172,83	26,33 %				
98511	SINAPI	Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m				24,26	83,00	107,26	130,16	un	10,00	29,44	100,72	130,16	294,40	1.007,20	1.301,60	0,67 %				
605000K	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2				273,09	238,01	511,10	620,22	un	4,00	331,39	288,83	620,22	1.325,56	1.155,32	2.480,88	1,28 %				
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho				18,41	90,50	108,91	132,16	m2	37,66	22,34	109,82	132,16	841,32	4.135,83	4.977,15	2,56 %				
8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO										-	-	-	2.199,57	4.148,49	6.348,06	3,27 %	6.348,06			
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,96	20,51	31,47	38,19	m2	91,39	13,30	24,89	38,19	1.215,49	2.274,69	3.490,18	1,80 %				
820000F	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO				202,74	386,03	588,77	714,47	un	2,00	246,02	468,45	714,47	492,04	936,90	1.428,94	0,74 %				
820000J	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO				202,74	386,03	588,77	714,47	un	2,00	246,02	468,45	714,47	492,04	936,90	1.428,94	0,74 %				
11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)										-	-	-	2.661,99	405,22	3.067,21	1,58 %	3.067,21			
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				87,03	21,81	108,84	132,08	un	4,00	105,61	26,47	132,08	422,44	105,88	528,32	0,27 %				
09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				164,34	18,26	182,60	221,59	un	2,00	199,43	22,16	221,59	398,86	44,32	443,18	0,23 %				
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				111,85	28,10	139,95	169,83	un	2,00	135,73	34,10	169,83	271,46	68,20	339,66	0,17 %				
09.05.02	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				45,01	5,01	50,02	60,70	un	2,00	54,62	6,08	60,70	109,24	12,16	121,40	0,06 %				
09.04.03	DAER/RS	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas				88,06	14,91	102,97	124,95	un	2,00	106,86	18,09	124,95	213,72	36,18	249,90	0,13 %				
09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				91,52	10,17	101,69	123,40	un	2,00	111,06	12,34	123,40	222,12	24,68	246,80	0,13 %				
09.01.18	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.				5.626,44	625,16	6.251,60	7.586,32	gb	0,15	6.827,68	758,64	7.586,32	1.024,15	113,80	1.137,95	0,59 %				
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021															TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 9/7/2024															31,35%	68,65%						
															60.939,94	133.445,37			194.385,31			