

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																						
Município:	PALMITAL				SAM	63		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID, Fomento Paraná e sob análise do Paranacidade.												SAM	63	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE	1		Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com a SECID.												LOTE nº	1	
Local da Obra :	RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS entre as ruas Vicente Machado e Princesa Isabel				Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																	
Fonte do Recurso:	SFM		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																	09/07/2024 - ter		
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT km x,x1 : x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)					UND	ORÇAMENTO COM BDI											
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI		QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)			
5	551	REVESTIMENTO										-	-	-	19.471,70	49.404,93	68.876,63	54,88 %	68.876,63			
PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,65		0,65	0,79	m2	1.311,59	0,79	-	0,79	1.036,16	-	1.036,16	0,83 %				
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	m2	1.311,59	0,42	-	0,42	550,87	-	550,87	0,44 %				
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	380,00 : 0,00	1,0000	356,33		3.748,59	3.917,41	4.753,78	ton	0,66	432,41	4.321,37	4.753,78	285,39	2.852,10	3.137,49	2,50 %				
570000D	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0500	91,17	36,89	160,05	288,11	349,62	ton	100,73	155,40	194,22	349,62	15.653,44	19.563,78	35.217,22	28,06 %				
589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	334,00 : 0,00	1,0000	318,15		4.645,19	4.730,98	5.741,05	ton	5,04	386,08	5.354,97	5.741,05	1.945,84	26.989,05	28.934,89	23,06 %				
6	557	MEIO-FIO E SARJETA										-	-	-	1.197,30	1.061,96	2.259,26	1,80 %	2.259,26			
PAV-071	DER/PRC	Arrancamento de Meio-Fio				13,91	8,25	22,16	26,89	m	16,00	16,88	10,01	26,89	270,08	160,16	430,24	0,34 %				
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	28,00 : 0,00	0,0982	2,77	24,17	27,54	54,48	66,11	m	16,00	32,69	33,42	66,11	523,04	534,72	1.057,76	0,84 %				
810650	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado	28,00 : 0,00	0,0726	2,05	21,74	21,61	45,40	55,09	m	14,00	28,87	26,22	55,09	404,18	367,08	771,26	0,61 %				
7	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO										-	-	-	17.071,04	25.441,83	42.512,87	33,88 %	42.512,87			
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)				146,92	2,49	149,41	181,31	m3	8,23	178,29	3,02	181,31	1.467,33	24,85	1.492,18	1,19 %				
100576B	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos				0,79	1,91	2,70	3,28	m2	328,01	0,96	2,32	3,28	314,89	760,98	1.075,87	0,86 %				
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colcho de areia	65,00 : 0,00	0,1400	7,78	27,59	53,88	89,25	108,30	m2	306,69	42,92	65,38	108,30	13.163,13	20.051,40	33.214,53	26,47 %				
98511	SINAPI	Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m				24,26	83,00	107,26	130,16	un	11,00	29,44	100,72	130,16	323,84	1.107,92	1.431,76	1,14 %				
605000K	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2				273,09	238,01	511,10	620,22	un	4,00	331,39	288,83	620,22	1.325,56	1.155,32	2.480,88	1,98 %				
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho				18,41	90,50	108,91	132,16	m2	21,32	22,34	109,82	132,16	476,29	2.341,36	2.817,65	2,25 %				
8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO										-	-	-	3.078,34	5.817,18	8.895,52	7,09 %	8.895,52			
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,96	20,51	31,47	38,19	m2	101,97	13,30	24,89	38,19	1.356,20	2.538,03	3.894,23	3,10 %				
820000F	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO				202,74	386,03	588,77	714,47	un	2,00	246,02	468,45	714,47	492,04	936,90	1.428,94	1,14 %				
820000H	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO				202,74	386,03	588,77	714,47	un	1,00	246,02	468,45	714,47	246,02	468,45	714,47	0,57 %				
820000I	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO				202,74	386,03	588,77	714,47	un	2,00	246,02	468,45	714,47	492,04	936,90	1.428,94	1,14 %				
820000J	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO				202,74	386,03	588,77	714,47	un	2,00	246,02	468,45	714,47	492,04	936,90	1.428,94	1,14 %				
11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)										-	-	-	2.587,33	367,44	2.954,77	2,35 %	2.954,77			
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				87,03	21,81	108,84	132,08	un	2,00	105,61	26,47	132,08	211,22	52,94	264,16	0,21 %				
09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				164,34	18,26	182,60	221,59	un	2,00	199,43	22,16	221,59	398,86	44,32	443,18	0,35 %				
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				111,85	28,10	139,95	169,83	un	2,00	135,73	34,10	169,83	271,46	68,20	339,66	0,27 %				
09.05.02	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				45,01	5,01	50,02	60,70	un	2,00	54,62	6,08	60,70	109,24	12,16	121,40	0,10 %				
09.04.03	DAER/RS	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas				88,06	14,91	102,97	124,95	un	2,00	106,86	18,09	124,95	213,72	36,18	249,90	0,20 %				
09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				91,52	10,17	101,69	123,40	un	2,00	111,06	12,34	123,40	222,12	24,68	246,80	0,20 %				
09.01.18	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.				5.626,44	625,16	6.251,60	7.586,32	gb	0,17	6.827,68	758,64	7.586,32	1.160,71	128,96	1.289,67	1,03 %				
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021															TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL			
															34,59%	65,41%						
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 9/7/2024															43.405,71	82.093,34			125.499,05			