

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																					
Município:	PALMITAL			SAM	63	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID, Fomento Paraná e sob análise do Paranacidade.														SAM	63
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com a SECID.														LOTE nº	1
Local da Obra :	RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS entre a Rua Santos Dumont e Rua Mal Floriano Peixoto			Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																	
Fonte do Recurso:	SFM				Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):															09/07/2024 - ter	
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO ( ton )	CUSTOS UNITÁRIOS - ( R\$ )					UND	ORÇAMENTO COM BDI										
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI		QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R\$ )	VALOR DO MATERIAL ( R\$ )	TOTAL ITEM ( R\$ )	CURVA ABC ( % )	TOTAL GLOBAL ( R\$ )		
5	551	REVESTIMENTO										-	-	-	31.978,43	90.960,39	122.938,82	60,29 %	122.938,82		
PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )				0,65		0,65	0,79	m2	1.080,84	0,79	-	0,79	853,86	-	853,86	0,42 %			
560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	taxa RR-1C	0,0012		0,51		0,51	0,62	m2	1.080,84	0,62	-	0,62	670,12	-	670,12	0,33 %			
589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	380,00 ; 0,00	1,0000	356,33		5.894,81	5.956,28	7.227,94	ton	1,30	432,41	6.795,53	7.227,94	562,13	8.834,19	9.396,32	4,61 %			
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	m2	1.080,84	0,42	-	0,42	453,95	-	453,95	0,22 %			
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	380,00 ; 0,00	1,0000	356,33		3.748,59	3.917,41	4.753,78	ton	0,54	432,41	4.321,37	4.753,78	233,50	2.333,54	2.567,04	1,26 %			
570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA F" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0570	90,97	36,89	160,05	287,91	349,38	ton	83,00	155,16	194,22	349,38	12.878,28	16.120,26	28.998,54	14,22 %			
589000H	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	334,00 ; 0,00	1,0000	318,15		4.645,19	4.730,98	5.741,05	ton	4,73	386,08	5.354,97	5.741,05	1.826,16	25.329,01	27.155,17	13,32 %			
570000D	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0500	91,17	36,89	160,05	288,11	349,62	ton	83,00	155,40	194,22	349,62	12.898,20	16.120,26	29.018,46	14,23 %			
589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	334,00 ; 0,00	1,0000	318,15		4.645,19	4.730,98	5.741,05	ton	4,15	386,08	5.354,97	5.741,05	1.602,23	22.223,13	23.825,36	11,68 %			
6	557	MEIO-FIO E SARJETA										-	-	-	693,98	608,02	1.302,00	0,64 %	1.302,00		
PAV-071	DER/PRC	Arrancamento de Meio-Fio				13,91	8,25	22,16	26,89	m	14,00	16,88	10,01	26,89	236,32	140,14	376,46	0,18 %			
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	28,00 ; 0,00	0,0982	2,77	24,17	27,54	54,48	66,11	m	14,00	32,69	33,42	66,11	457,66	467,88	925,54	0,45 %			
7	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO										-	-	-	28.804,07	39.930,42	68.734,49	33,71 %	68.734,49		
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)				146,92	2,49	149,41	181,31	m3	27,07	178,29	3,02	181,31	4.826,31	81,75	4.908,06	2,41 %			
100576B	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos				0,79	1,91	2,70	3,28	m2	531,19	0,96	2,32	3,28	509,94	1.232,36	1.742,30	0,85 %			
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	65,00 ; 0,00	0,1400	7,78	27,59	53,88	89,25	108,30	m2	487,85	42,92	65,38	108,30	20.938,52	31.895,64	52.834,16	25,91 %			
98511	SINAPI	Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m				24,26	83,00	107,26	130,16	un	8,00	29,44	100,72	130,16	235,52	805,76	1.041,28	0,51 %			
605000K	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2				273,09	238,01	511,10	620,22	un	4,00	331,39	288,83	620,22	1.325,56	1.155,32	2.480,88	1,22 %			
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerla/direcional 20x20cm vermelho				18,41	90,50	108,91	132,16	m2	43,34	22,34	109,82	132,16	968,22	4.759,59	5.727,81	2,81 %			
8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO										-	-	-	2.750,79	5.196,16	7.946,95	3,90 %	7.946,95		
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,96	20,51	31,47	38,19	m2	95,84	13,30	24,89	38,19	1.274,67	2.385,46	3.660,13	1,79 %			
820000F	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO				202,74	386,03	588,77	714,47	un	2,00	246,02	468,45	714,47	492,04	936,90	1.428,94	0,70 %			
820000H	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO				202,74	386,03	588,77	714,47	un	2,00	246,02	468,45	714,47	492,04	936,90	1.428,94	0,70 %			
820000J	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de 0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO				202,74	386,03	588,77	714,47	un	2,00	246,02	468,45	714,47	492,04	936,90	1.428,94	0,70 %			
11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)										-	-	-	2.593,72	397,62	2.991,34	1,47 %	2.991,34		
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				87,03	21,81	108,84	132,08	un	4,00	105,61	26,47	132,08	422,44	105,88	528,32	0,26 %			
09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				164,34	18,26	182,60	221,59	un	2,00	199,43	22,16	221,59	398,86	44,32	443,18	0,22 %			
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				111,85	28,10	139,95	169,83	un	2,00	135,73	34,10	169,83	271,46	68,20	339,66	0,17 %			
09.05.02	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				45,01	5,01	50,02	60,70	un	2,00	54,62	6,08	60,70	109,24	12,16	121,40	0,06 %			
09.04.03	DAER/RS	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas				88,06	14,91	102,97	124,95	un	2,00	106,86	18,09	124,95	213,72	36,18	249,90	0,12 %			
09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				91,52	10,17	101,69	123,40	un	2,00	111,06	12,34	123,40	222,12	24,68	246,80	0,12 %			
09.01.18	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.				5.626,44	625,16	6.251,60	7.586,32	gb	0,14	6.827,68	758,64	7.586,32	955,88	106,20	1.062,08	0,52 %			
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021															TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 9/7/2024															32,77%	67,23%					
															66.820,99	137.092,61			203.913,60		