



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARQUE INDUSTRIAL I			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARQUE INDUSTRIAL I	MUNICÍPIO / UF PALMITAL/PR	BDI 1 20,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARQUE INDUSTRIAL I									889.355,59	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARQUE INDUSTRIAL I					-	889.355,59	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.895,16	
1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	776,00	0,39	BDI 1	0,47	364,72	RA
1.1.2.	Composição	1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22", ADESIVADA, DE *2X4 X 1,2" M (COM POSTES PARA FIXAÇÃO).	UND	1,00	2.103,79	BDI 1	2.530,44	2.530,44	RA
1.2.			TERRAPLANAGEM					-	21.538,07	
1.2.1.	Cotação	DERPR501000	ESCARIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	1.495,18	5,55	BDI 1	6,68	9.987,80	RA
1.2.2.	Cotação	DERPR972100	TRANSPORTE MATERIAL REMOVIDO ESCARIFICAÇÃO	T	2.242,77	4,28	BDI 1	5,15	11.550,27	RA
1.3.			BASE / SUB-BASE					-	269.479,62	
1.3.1.	Cotação	DERPR511100	REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO 100%PN	M2	2.155,55	3,87	BDI 1	4,65	10.023,31	RA
1.3.2.	Cotação	DERPR531000-1	BRITA GRADUADA	M3	533,11	110,90	BDI 1	133,39	71.111,54	RA
1.3.3.	Cotação	DERPR972000-1	TRANSPORTE BRITA GRADUADA	T	799,66	56,55	BDI 1	68,02	54.392,87	RA
1.3.4.	Cotação	DERPR531300	MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA	M3	738,78	90,30	BDI 1	108,61	80.238,90	RA
1.3.5.	Cotação	DERPR972200	TRANSPORTE MACADAME SECO	T	1.108,17	40,30	BDI 1	48,47	53.713,00	RA
1.4.			REVESTIMENTO					-	299.733,24	
1.4.1.	Cotação	DERPR560400	IMPRIMAÇÃO COM CM-30 EXCLUSIVE CM-30	M2	3.554,07	0,44	BDI 1	0,53	1.883,66	RA
1.4.2.	Cotação	DERPR589100	FORNECIMENTO DE CM-30 - IMPRIMAÇÃO	T	4,26	7.777,80	BDI 1	9.355,14	39.852,90	RA
1.4.3.	Cotação	DERPR974100	TRANSPORTE CM-30	T	4,26	281,20	BDI 1	338,23	1.440,86	RA
1.4.4.	Cotação	DERPR570000	CBUQ - CAPA TRAÇO 1 (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 TONELADAS)	T	363,00	182,86	BDI 1	219,94	79.838,22	RA
1.4.5.	Cotação	DERPR974000-1	TRANSPORTE CBUQ PITANGA (USINA) X PALMITAL	T	363,00	93,44	BDI 1	112,39	40.797,57	RA
1.4.6.	Cotação	DERPR589000	FORNECIMENTO DE CAP - CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 TONELADAS)	T	17,10	6.288,60	BDI 1	7.563,93	129.343,20	RA
1.4.7.	Cotação	DERPR974000-2	TRANSPORTE CBUQ ARAUCÁRIA X PITANGA (USINA)	T	17,10	319,76	BDI 1	384,61	6.576,83	RA
1.5.			MEIO FIO E SARJETA					-	34.448,80	
1.5.1.	Composição	2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO USINADO 25MPA, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE BRITA (25 CM BASE DO MEIO-FIO + 13 CM BASE DA SARJETA + 9 CM BASE SUPERIOR GUIA) X 25 CM ALTURA. INCLUSO TRANSPORTE - PÓ DE PEDRA PARA LASTRO.AF_06/2016 .	M	478,00	51,05	BDI 1	61,40	29.349,20	RA
1.5.2.	Composição	3	GUIA REBAIXADA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	88,00	48,18	BDI 1	57,95	5.099,60	RA
1.6.			PASSEIO E PAISAGISMO					-	78.067,05	
1.6.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	56,60	743,69	BDI 1	894,51	50.629,27	RA
1.6.2.	Cotação	DERPR531000	BASE BRITA GRADUADA 10CM COM COMPACTAÇÃO	M3	56,60	115,86	BDI 1	139,36	7.887,78	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARQUE INDUSTRIAL I			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARQUE INDUSTRIAL I	MUNICÍPIO / UF PALMITAL/PR	BDI 1 20,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARQUE INDUSTRIAL I									889.355,59	
1.6.3.	Composição	4	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS, EM PLACAS, COM PLANTIO E TRANSPORTE.	M2	704,00	15,17	BDI 1	18,25	12.848,00	RA
1.6.4.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	60,00	92,87	BDI 1	111,70	6.702,00	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO					-	10.266,68	
1.7.1.	Cotação	DERPR822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE (0,034 M2/M2)	M2	112,82	29,48	BDI 1	35,46	4.000,60	RA
1.7.2.	Composição	6	PLACA DE AÇO ESMALTADA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, COM TUBO DE AÇO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, DN=80MM E=4,05MM 8,47KG/M, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM BASE EM CONCRETO COM ALTURA DE 0,35CM X L 0,20CMXL 0,20CM.	UND	8,00	651,20	BDI 1	783,26	6.266,08	RA
1.8.			DRENAGEM					-	172.926,97	
1.8.1.	Cotação	DERPR603000	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1ª CATEGORIA	M3	324,00	10,70	BDI 1	12,87	4.169,88	RA
1.8.2.	Cotação	DERPR601200	REATERRO E APOLOAMENTO MECÂNICO	M3	218,64	32,05	BDI 1	38,55	8.428,57	RA
1.8.3.	Cotação	DERPR610600	CORPO DE BSTC 0,60M SEM BERÇO	M	180,00	209,42	BDI 1	251,89	45.340,20	RA
1.8.4.	Cotação	DERPR610800	CORPO DE BSTC 0,80M SEM BERÇO	M	180,00	382,02	BDI 1	459,49	82.708,20	RA
1.8.5.	Cotação	DERPRBLSA150	B.L. SIMPLES ALVENARIA H ATÉ 1,50M	UND	12,00	1.504,66	BDI 1	1.809,81	21.717,72	RA
1.8.6.	Cotação	DERPRCL80	C.L. ALVENARIA TUBO ATÉ 0,80	UND	4,00	1.254,06	BDI 1	1.508,38	6.033,52	RA
1.8.7.	Cotação	DERPRDEPM	DISSIPADOR DE ENERGIA C/ PEDRA DE MÃO TUBO 80	UND	2,00	1.882,64	BDI 1	2.264,44	4.528,88	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PALMITAL/PR
Local

quinta-feira, 25 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON
CREA/CAU: PR-199305/D
ART/RRT: 1720224021064