



PLANTA BAIXA
ESCALA: 1:50
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA= 1,45m²

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1:50
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA= 6,50m²

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1:50
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA= 299,61m²

VOLUME EM ALVENARIA C/ REVESTIMENTO EM GRAFIATO VER COR
ALVENARIA C/ REVESTIMENTO EM GRAFIATO VER COR
MÁSCARA EM MADEIRA 2,5 X 10cm COM ESPACAMENTO ENTRE SI (0,5cm)

RELAÇÃO DE ESQUADRIAS				
DENOMINAÇÃO	LARGURA	ALTURA	PETORIL	MATERIAL QUANTIDADE
P1	300	250	-	Vidro Temperado 01
P2	90	210	-	Moldura 02
P3	80	210	-	Moldura 17
P4	60	180	-	Moldura 08
P5	90	180	-	Moldura 02
P6	160	210	-	Alumínio 01
P7	120	210	-	Vidro Temperado 01
P8	120	170	-	Portão de Ferro 01
P9	140	050	-	Portão de Ferro 02
J1	150	120	90	Vidro Temperado 10
J2	250	150	90	Vidro Temperado 02
J3	100	060	180	Vidro Temperado 03
J4	180	50	180	Vidro Temperado 06
J5	110	100	90	Vidro Temperado 01
J6	040	020	40	Tubo Metálico 04
J7	030	050	00/1,70	Tubo Metálico 08

LEGENDA REVESTIMENTOS			
SÍMBOLO	LOCAL	NÚMERO DE REVESTIMENTO	TIPO DE REVESTIMENTO
□	PISO	1	PISO CERÂMICO ANTIQUEDADE
□	PISO	2	CIMENTO QUEIMADO
○	PAREDE	1	REBOCO E PINTURA AZULADO
△	TETO	1	LAJE REBOCADA PINTADA
△	TETO	2	PVC 10mm

APROVAÇÃO

ESTATÍSTICA

ÁREA DO TERRENO: 1500,00 M²
ÁREA TOTAL CONST.: 293,22 m²



Contrato: Setor: Quadra: lote: zoneamento: ZRC

FOLHAS: 01/05	FINALIDADE E END. DA OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO PALMITAL - PARANÁ	LOCAL: PALMITAL ESCALA: INDICADA
ARQUIVO: ARQUITETONICO_DWG	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	DATA: MARÇO DE 2017 DESENHO:

ARQUITETÔNICO

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA	
RESP. PROJETO: SIMONE DE ANDRADE CAU A45011-1	RESP. EXECUÇÃO: