



RUA ÂNGELO VICENTIM  
(TRECHO 1)




ESTACA	0	1	2	3	4	5	6	7	8
DISTANCIA	0.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000
COTAS DO TERRENO	851.000	852.329	854.133	853.719	852.471	850.468	848.860	848.043	847.994

RUA ANTÔNIO VICENTIM  
(TRECHO 2 E 3)



ESTACA	0	1	2	3	4	5	6	7	8
DISTANCIA	0.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000
COTAS DO TERRENO	845.000	847.803	851.312	853.576	854.182	853.977	853.748	852.618	850.830

RUA ESCRIVÃ EGLECI T. G. CAMPANINI  
(TRECHO 4)




ESTACA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DISTANCIA	0.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000	220.000
COTAS DO TERRENO	853.000	853.588	854.415	855.026	855.292	854.957	853.970	852.484	849.845	847.473	845.336	844.180

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
TRECHO	RUA	CONFORMAÇÃO DO GREIDE		REBAIXAMENTO AO SUBLEITO	
		VOLUME CORTE	VOLUME ATERRO	VOLUME CORTE	VOLUME ATERRO
1	Ângelo Vicentim	322,40 m³	--	795,55 m³	--
2	Antônio Vicentim	146,08 m³	--	356,90 m³	--
3	Antônio Vicentim	133,07 m³	--	357,63 m³	--
4	Escrivã Egleci T. G. Campanini	387,17 m³	--	1.082,96 m³	--
SUBTOTAL		988,72 m³	0,00	2.593,04	0,00
TOTAL		3.581,76 m³			



Imagem aerea - sem escala



Levantamento Planialtimétrico Cadastral  
Escala: 1/600

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO  
ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

Responsável técnico:		Contratante:		
EDUARDO ORESTES TOMEN Engenheiro Civil - CREA/PR: 80.402/D		MUNICÍPIO DE PALMITAL CNPJ.: 75.680.025/0001-82		
Descrição PROJETO DE TERRAPLANGEM PERFIL LONGITUDINAL				
Localização		FUSO: 225		
MUNICÍPIO: PALMITAL				
RUA: ESCRIVÃ EGLECI CAMPANINI - ANTONIO VICENTIN - ANGELO VICENTIN				
Extensão	Escala	Desenho	Data	Prancha
583,9737 m	INDICADA	EDUARDO	ABR/2022	10/10