


Detalhe do Meio-Fio
com Sarjeta
(DER Tipo 2 - 0,042 m³/m)
(medidas em centímetros)



Secção Transversal Tipo
escala 1:10

QUADRO DE QUANTIDADES DE MEIO-FIO		
LOCAL	MEIO-FIO	
	Intransponível (alto)	Transponível (baixo)
TRECHO 1: Rua Ângelo Vicentim	294,75 m	71,70 m
TRECHO 2: Rua Antônio Vicentim	130,52 m	40,40 m
TRECHO 3: Rua Antônio Vicentim	144,25 m	24,40 m
TRECHO 4: Rua Escrivã Egleci Terezinha Gomes Campanini	337,03 m	90,80 m
TOTAL	906,55 m	227,30 m

Planta dos Meios-Fios
Escala 1:500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PRANCHA
05/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

Rua Escrivã Egleci Terezinha Gomes Campanini, Rua
Antônio Vicentim e Rua Ângelo Vicentim

Meio-fio (Prancha 1 de 1)



PREFEITO: Valdenei de Souza
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
CNPJ: 75.680.025/0001-82

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:
Eduardo O. Tomen
Engenheiro Civil - CREA-PR 80402/D

ESTATÍSTICAS:

AUTENTICAÇÕES:

DESENHO: Eduardo T.

ESCALA: Indicada

Palmital, 10 de fevereiro de 2022.