

Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA  
ACÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
Orçamento : 6842-2/2020  
Trecho : Recape asfáltico em vias urbanas do Município de Palmital  
Município(s) : Palmital  
Extensão : 0,459 km

Valores expressos em Reais (R\$)

Data Base: 15/10/2019 (Sem desoneração)

#### 01 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
530200	Bica corrida	m3	19,870	310,49	6.169,43
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	391,060	294,94	115.339,23
595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	5.214,100	2,04	10.636,76
561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	10.428,200	0,35	3.649,87
570500	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	t	391,050	297,35	116.278,71

Total do Grupo: 252.074,00

#### 02 - LIGANTES BETUMINOSOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	45,753	3.758,22	171.949,83
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	5,214	2.686,46	14.007,20


Total do Grupo: 185.957,03

#### 03 - SINALIZAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
822100	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água	m2	413,280	25,98	10.737,01


Total do grupo: 10.737,01

Total geral do orçamento: 448.768,04



Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Valores expressos em Reais (R\$)  
Orçamento : 6842-2/2020  
Trecho : Recape asfáltico em vias urbanas do Município de Palmital  
Município(s) : Palmital  
Extensão : 0,459 km Data Base: 15/10/2019 (Sem desoneração)

Descrição do grupo	Total do grupo	Preço/km
PAVIMENTAÇÃO	252.074,00	549.180,82
LIGANTES BETUMINOSOS	185.957,03	405.135,14
SINALIZAÇÃO	10.737,01	23.392,17
Total geral	448.768,04	977.708,13



Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA  
ACÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
Orçamento : 6842-2/2020  
Trecho : Recape asfáltico em vias urbanas do Município de Palmital  
Município(s) : Palmital  
Extensão : 0,459 km

Valores expressos em Reais (R\$)

Data Base: 15/10/2019 (Sem desoneração)

**Distâncias de transporte**

Código	Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist. 1 (km)	Dist. 2 (km)	Custo (T)
19100	Areia (Usina)	972000	Comercial - caminhão basculante	138,00	0,00	75,90
		972100	Local - caminhão basculante	30,00	0,00	17,88
10200	Cal hidratada CH-I (Usina)	972200	Comercial - caminhão carroceria	248,00	0,00	99,20
		972300	Local - caminhão carroceria	30,00	0,00	16,05
10500	Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	974000	Material asfáltico a quente	254,00	0,00	163,60
11000	Emulsão (Trecho)	974100	Material asfáltico a frio	250,00	0,00	143,80
19990	Massa (CBUQ)	972000	Comercial - caminhão basculante	110,00	0,00	60,50
		973000	Local - massa a quente - caminhão basculante	30,00	0,00	19,83
19890	Massa (CBUQ-reperfilagem)	972000	Comercial - caminhão basculante	110,00	0,00	60,50
		973000	Local - massa a quente - caminhão basculante	30,00	0,00	19,83
19480	Pedra britada (Bica corrida)	972000	Comercial - caminhão basculante	110,00	0,00	60,50
		972100	Local - caminhão basculante	30,00	0,00	17,88
19490	Pedra britada (Usina asfalto)	972000	Comercial - caminhão basculante	0,00	0,00	0,00
		972100	Local - caminhão basculante	0,00	0,50	1,71

**Serviços de transporte**

Código	Serviço de transporte	Unid.	Fórmula de transporte
972000	Comercial - caminhão basculante	t	$0,55x1 + 0,66x2$
972100	Local - caminhão basculante	t	$0,55x1 + 0,66x2 + 1,38$
972200	Comercial - caminhão carroceria	t	$0,40x1 + 0,48x2$
972300	Local - caminhão carroceria	t	$0,40x1 + 0,48x2 + 4,05$
973000	Local - massa a quente - caminhão basculante	t	$0,55x1 + 0,66x2 + 3,33$
974000	Material asfáltico a quente	t	$0,54x + 26,44$
974100	Material asfáltico a frio	t	$0,48x + 23,80$