

## RESUMO DA OBRA - RELATÓRIO GERAL

PROJETO : 08 - VILA AEROPORTO  
 TÍTULO DA OBRA : AMPLIAÇÃO DE REDE PARA ATENDER  
 ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

## RELAÇÃO DE MÓDULOS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (+)	REAP. (-)
1	U0011	POSTE B300/12	2	0	0	0
2	U17248	EST SI-1 CABO 35MM2 TRIPLEX	1	0	0	0
3	U17260	EST SI-3 CABO 35MM2 TRIPLEX	2	0	0	0
4	U17322	ARMAÇÃO SEC. PARA RAMAL SI-1 , SI-4 e SI-13 B/12	1	0	0	0
5	U17326	ARMAÇÃO SEC PARA RAMAL SI-3 /SI-4 B/12 - N/T	2	0	0	0
6	U2758	FIX SI-3 e SI-3T B/12 N-T	2	0	0	0
7	U2915	FIX SI-1 B/12 N	1	0	0	0
8	U4314	ATERRAMENTO RD BT ISOLADA 35MM	1	0	0	0
9	U4356	LIG BT SI-4 = SI-13 35 X 35MM PERF/CUN QUADRUPL	1	0	0	0
10	U5253	CABO AL. MULTIPLEXADO 35MM2 TRIPLEX COM 1%	0,062	0	0	0

## RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (+)	REAP. (-)
1	15004337	ISOLADOR ROLDANA	un	8	0	0	0
2	15004401	ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 2 AWG	un	2	0	0	0
3	15004882	FIO ACO-COBRE 16 MM2	kg	1,304	0	0	0
4	15005508	ARMACAO SEC. COM 1 ESTRIBO	un	8	0	0	0
5	15008292	HASTE ATERR. ACO-COBRE 2.4 M	un	1	0	0	0
6	15011093	PARAFUSO CABECA QUAD.300MM	un	7	0	0	0
7	15011477	ARRUELA QUADRADA	un	7	0	0	0
8	15014007	CONECTOR PERFURANTE 16-70 X 6-35	un	9	0	0	0
9	15014608	CONNECT.CUNHA. 2CA-35MM/ 2CA E 9MM/ 6,4MM	un	1	0	0	0
10	15014808	CONECTOR ATERRAMENTO CUNHA - FIO 16/ HASTE 1/2	un	1	0	0	0
11	15015066	CINTA PLASTICA AUTO TRAVANTE.	un	2	0	0	0
12	15015976	BRACO C/ GRAMPO SUSPENSÃO 52MM.	cj	1	0	0	0
13	15018902	CONNECT. CUNHA TIPO I IP E RAMAL	un	1	0	0	0
14	20009158	POSTE DUPLO T B/300/12,0M	un	2	0	0	0
15	20009698	CABO DE ALUM. TRIPLEX 35 MM2	m	64,524	0	0	0

## RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (+)	REAP. (-)	US (+)	US (-)
1	616	CAVA TERRA/ARENITO PROFUNDO - B300/12 e B600/1	1	0	0	0	3,320	0
2	704	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDU	3	0	0	0	3,900	0
3	716	CAVA TERRA/ARENITO ATE 600 DAN ATE 12M E CONTRAP	1	0	0	0	2,510	0
4	761	ARMACAO C/1 EST.OU PORCA-OLHAL	8	0	0	0	3,120	0
5	764	LEV. POSTE 12M ATE 1000 daN	2	0	0	0	19,140	0
6	810	LIGACAO DE CABOS EM AT E BT	2	0	0	0	0,620	0
7	812	INST. CONJ. SEGURANÇA P/ TRABALHOS EM ALTURA	3	0	0	0	1,290	0
8	815	HASTE ATERR.ACO-COBRE PRIMEIRA	1	0	0	0	1,770	0
9	883	FORNECIMENTO DE CARTUCHO	1	0	0	0	0,230	0
10	940	LANC. CABO AL. MULTIPLEXADO AUTO-SUSTENTAVEL	0,062	0	0	0	2,278	0
11	942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE P/ LIG.	9	0	0	0	1,800	0
12	944	BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO.	1	0	0	0	0,390	0
TOTAL:							40,368	0

## RELAÇÃO DE TAREFAS GERAIS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.MONTAG.	QTDE.DESMONTAG.	US (+)	US (-)
1	946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUTURA de RDU e RDR	2	0	0	0,580
2	990	FOTOGRAFIA DE ESTRUTURA OU EQUIPAMENTOS, POR FOT	7	0	0	0,280
TOTAL:					0,860	0