

RESUMO DA OBRA - RELATÓRIO GERAL

PROJETO : 13 - RUA EGLECI TEREZINHA
TITULO DA OBRA : AMPLIAÇÃO DE REDE PARA ATENDER
ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

RELAÇÃO DE MÓDULOS DO PROJETO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (*+)	REAP. (*-)
1	U0011	POSTE B300/12	5	0	0	0
2	U17250	EST SI-1 CABO 70MM2	1	0	0	0
3	U17252	EST SI-3 CABO 70MM2	5	0	0	0
4	U17322	ARMAÇÃO SEC. PARA RAMAL SI-1 , SI-4 e SI-13 B/12	1	0	0	0
5	U17326	ARMAÇÃO SEC PARA RAMAL SI-3 /SI-4 B/12 - N/T	5	0	0	0
6	U2758	FIX SI-3 e SI-3T B/12 N-T	5	0	0	0
7	U2915	FIX SI-1 B/12 N	1	0	0	0
8	U4127	LIG BT S4N 20 X 20CA / 40 X 2CA CUNHA	1	0	0	0
9	U4315	ATERRAMENTO RD BT ISOLADA 70MM	3	0	0	0
10	U4358	LIG BT SI-4 = SI-13 70 X 70MM PERF./CUNHA	1	0	0	0
11	U4514	CRUZ AEREO BT 3# 70MM X 70MM REDE ISOLADA	1	0	0	0
12	U5255	CABO AL. MULTIPLEXADO AUTO-SUST. 70MM2	0,253	0	0	0

RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (*+)	REAP. (*-)
1	15004337	ISOLADOR ROLDANA	un	16	0	0	0
2	15004441	ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 2/0 AWG	un	5	0	0	0
3	15004882	FIO ACO-COBRE 16 MM2	kg	3,912	0	0	0
4	15005508	ARMAÇÃO SEC. COM 1 ESTRIBO	un	16	0	0	0
5	15008292	HASTE ATERR. ACO-COBRE 2.4 M	un	3	0	0	0
6	15011093	PARAFUSO CABECA QUAD.300MM	un	13	0	0	0
7	15011477	ARRUELA QUADRADA	un	13	0	0	0
8	15014031	CONECTOR PERFURANTE 35-70 X 35-70	un	27	0	0	0
9	15014808	CONECTOR ATERRAMENTO CUNHA - FIO 16/ HASTE 1/2	un	3	0	0	0
10	15015066	CINTA PLÁSTICA AUTO TRAVANTE.	un	5	0	0	0
11	15015976	BRACO C/ GRAMPO SUSPENSÃO 52MM.	cj	1	0	0	0
12	15019055	CONNECT. CUNHA RAMAL 20CA / 16MM - 6 AWG	un	3	0	0	0
13	15019088	CONNECT.CUNH 20CA-CAA/20CA E 40CA-CAA/2CA	un	4	0	0	0
14	20009158	POSTE DUPLO T B/300/12,0M	un	5	0	0	0
15	20009716	CABO DE ALUM. QUADRUPLIX 70 MM2	m	259,225	0	0	0

RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (**)	REAP. (*-)	US (+)	US (-)	
1	616	CAVA TERRA/ARENITO PROFUNDO - B300/12 e B600/1	4	0	0	0	13,280	0	
2	704	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDU	5	0	0	0	6,500	0	
3	716	CAVA TERRA/ARENITO ATE 600 DAN ATE 12M E CONTRAP	1	0	0	0	2,510	0	
4	761	ARMACAO C/1 EST.OU PORCA-OLHAL	16	0	0	0	6,240	0	
5	764	LEV. POSTE 12M ATE 1000 daN	5	0	0	0	47,850	0	
6	807	CRUZAMENTO AEREO EM BT	4	0	0	0	4,040	0	
7	810	LIGACAO DE CABOS EM AT E BT	5	0	0	0	1,550	0	
8	812	INST. CONJ. SEGURANÇA P/ TRABALHOS EM ALTURA	6	0	0	0	2,580	0	
9	815	HASTE ATERR.ACO-COBRE PRIMEIRA	3	0	0	0	5,310	0	
10	821	INSTAL. ATERRAMENTO TEMPORÁRIO TIPO SELA, ESTRU	4	0	0	0	2,680	0	
11	883	FORNECIMENTO DE CARTUCHO	7	0	0	0	1,610	0	
12	940	LANC. CABO AL. MULTIPLEXADO AUTO-SUSTENTAVEL	0,253	0	0	0	9,216	0	
13	942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE P/ LIG.	21	0	0	0	4,200	0	
14	944	BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO.	1	0	0	0	0,390	0	
TOTAL:							107,956		